

Obra  
TAPA BURACO - NOVO JARDIM

Bancos  
SINAPI - 03/2021 -  
Tocantins

B.D.I.  
27,02%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Orcamento Sintética

| Item     | Código     | Banco   | Descrição   | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
|----------|------------|---------|---|-------|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> |            |         | <b>TAPA BURACO</b>  |       |        |            |                    | <b>27.837,36</b> | <b>56,83 %</b> |
| 1.1      | 102096     | SINAPI  | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020   | m³    | 18     | 1.125,43   | 1.429,52           | 25.731,36        | 52,53 %        |
| 1.2      | 93590      | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM | 2700   | 0,62       | 0,78               | 2.106,00         | 4,30 %         |
| <b>2</b> |            |         | <b>MÃO DE OBRA</b>  |       |        |            |                    | <b>15.330,00</b> | <b>31,30 %</b> |
| 2.1      | 88316      | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 640    | 13,86      | 17,60              | 11.264,00        | 23,00 %        |
| 2.2      | 90776      | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 80     | 19,46      | 24,71              | 1.976,80         | 4,04 %         |
| 2.3      | 90777      | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 20     | 82,24      | 104,46             | 2.089,20         | 4,27 %         |
| <b>3</b> |            |         | <b>FERRAMENTAS E TAXAS</b>  |       |        |            |                    | <b>5.816,71</b>  | <b>11,87 %</b> |
| 3.1      | 88236      | SINAPI  | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   | H     | 560    | 0,52       | 0,66               | 369,60           | 0,75 %         |
| 3.2      | 00002711   | SINAPI  | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  | UN    | 2      | 160,00     | 203,23             | 406,46           | 0,83 %         |
| 3.3      | 91387      | SINAPI  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI   | 80     | 37,31      | 47,39              | 3.791,20         | 7,74 %         |
| 3.4      | 91277      | SINAPI  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015   | CHP   | 80     | 9,34       | 11,86              | 948,80           | 1,94 %         |
| 3.4      | COTAÇÃO 15 | Próprio | TAXA DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA   | UN    | 1      | 236,70     | 300,65             | 300,65           | 0,61 %         |

**JHONATHA RUAN**  
**RIBEIRO DA**  
**LUZ:02775159125**

Assinado de forma digital por  
JHONATHA RUAN RIBEIRO DA  
LUZ:02775159125  
Dados: 2021.05.06 12:14:11 -03'00'

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**38.583,64**  
**10.400,43**  
**48.984,07**