



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM**

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE NOVO JARDIM - TO

NOVO JARDIM -TO, 2022.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

Sumário

1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	3
2.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	3
2.1 NORMAS GERAIS	3
2.2 INSTALAÇÕES DA OBRA	3
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	3
3.1 PLACA DA OBRA	3
3.2 Barracão/Almoxarifado	3
3.3 Preparo do terreno	4
3.4 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E REGULARIZAÇÃO	4
4.0 CAMPO FUTEBOL	4
4.1 TERRA VEGETAL	4
4.2 PLANTIO DE GRAMA	4
4.3 TRAVES	4
4.4 PINTURA	5
4.5 BANCO DOS RESERVAS	5
5.0 IRRIGAÇÃO DO CAMPO	5
6.0 SERVIÇOS FINAIS	5



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM**

1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FATIMA – TO.

2.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1 NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária.

2.2 INSTALAÇÕES DA OBRA

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios. .

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 PLACA DA OBRA

A placa será em chapa de aço galvanizada, 1 unidade com dimensões de 1,50X3,00 padrão Governo Federal, montada sobre moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano, resistente às intempéries.

3.2 Barracão/Almoxarifado

Antes do início dos serviços, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias para depósito de equipamentos e materiais, abrigo de pessoal e ambiente para escritório, obedecendo a um programa pré-estabelecido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO para o canteiro. Esse será Barracão com piso em pinho, cobertura telha fibrocimento 6mm: 12,00m² e paredes em compensado 10mm.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

3.3 Preparo do terreno

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, com limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteira raspagem superficial e remoção do entulho resultante desta limpeza.

3.4 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E REGULARIZAÇÃO

Serão executado serviço topográfico e regularização e compactação de subleito, para preparo inicial do empreendimento.

4.0 CAMPO FUTEBOL

4.1 TERRA VEGETAL

Devera se executado uma camada uniforme de terra vegetal tipo granel de aproximadamente de 7 cm em toda a área do campo onde terá presença da grama conforme projeto, sem presença de pedras, raízes e outras imperfeições,

4.2 PLANTIO DE GRAMA

Após o nivelamento com acompanhamento topográfico e terra vegetal, será procedido o plantio da grama do tipo esmeralda, em placa. Posteriormente ao plantio, deverá ser dado acompanhamento técnico para que a grama ali plantada permaneça devidamente ao longo do tempo em condições de prática desportiva. O acompanhamento e a garantia de que a grama resistirá deverá ser de responsabilidade da empresa que executa o serviço.

4.3 TRAVES

Os postes e travessão serão confeccionados em ferro e pintados de cor branca, de preferência que sejam fixados ao solo. Os postes e travessão deverão ter 3" de diâmetro. Serão colocadas redes por trás das metas e obrigatoriamente presas aos postes, travessão e ao solo. Deverão estar convenientemente sustentadas e colocadas de modo a não perturbar ou

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

dificultar a ação do goleiro. As redes serão de corda, em material resistente e malhas de pequena abertura para não permitir a passagem da bola, com malha de 16x16.

4.4 PINTURA

As demarcações do campo deverão ser executadas com pintura tipo cal, espessura de 5 cm, aplicação manual.

4.5 BANCO DOS RESERVAS

Serão executados bancos para os reservas com medidas conforme projeto arquitetônico, em estrutura de concreto armado.

5.0 IRRIGAÇÃO DO CAMPO

A instalação da irrigação do campo deverá seguir projeto, será utilizado poço artesiano existente em loco, bombeado e distribuído até aspersores automático com especificações conforme projeto,

6.0 SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Novo Jardim – TO, Maio de 2021.

Wagner Pereira da Cruz
Arq. Urb. – A61354-1