



NOTAS DE QUANTITATIVO DE
PAVIMENTAÇÃO

Cidade: NOVO JARDIM - TO , AV. JOÃO BATISTA DE CIRQUEIRA

LOGRADOURO	PAVIMENTAÇÃO										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	BASE	SUB BASE	LIMPEZA DA JAZIDA	ESCAVAÇÃO JAZIDA	TRANSPORTE DE JAZIDA DMT = 11,50 KM EMPOLAMENTO 25% EMPO.: = 1 (M3 X KM)	FORNEC. MATERIAL BETUM.(TON)		IMPRIM-AÇÃO	PAVIMENTO	DISTÂNCIA TOTAL DAS VIAS	LARGURA MED. DA VIA	BASE Espe.	SUB-BASE Espe.	ORIENTAÇÃO DA VIA
	M2	(M³)	(M³)	M2	M2		CM-30	RR-2C	(M2)	(M2)	(M)		(CM)	(CM)	
SETOR NACIONAL															
LOCAL: AVENIDA JOÃO BATISTA DE CIRQUEIRA LADO 01	2600,27	506,44	0,00	506,44	506,44	7280,08	0,00	0,00	2532,18	2532,18	340,43	7,00	0,20	0,00	ABAULADA
LOCAL: AVENIDA JOÃO BATISTA DE CIRQUEIRA LADO 02	2600,27	506,44	0,00	506,44	506,44	7280,08	0,00	0,00	2532,18	2532,18	340,43	7,00	0,20	0,00	ABAULADA
Total Geral	5200,54	1012,88	0,00	1012,88	1012,88	14560,15	0,00	0,00	5064,36	5064,36	680,86	7,00	0,20	0,00	

DIEGO SOUZA ARAUJO
CREA TO 210636/D-TO

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL - NOVO JARDIM - TO

LOCAL: AVENIDA JOÃO BATISTA DE CIRQUEIRA LADO 01
CIDADE:NOVO JARDIM - TO

JUNHO / 2022

ESTACAS	DIST. ESTACAS	LARG. PLAT. TERRAPL	DIST.	LIMP DEST. EXP.	LARG. PLAT. PROJETAD A(6M)	REGULAR.	ESTAB.	IMPRIMAÇÃO	PAVIMENT O TSD	OBSERVAÇÃO
			ENTRE			SUB-LEITO	GRANUL.			
			EST.			(m²)	BASE (m²)			
0	0+00.000	7,00		0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO
1	0+10.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
2	0+20.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
3	0+30.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
4	0+40.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
5	0+50.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
6	0+60.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
7	0+70.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
8	0+80.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
9	0+90.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
10	0+100.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
11	0+110.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
12	0+120.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
13	0+130.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
14	0+140.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
15	0+150.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
16	0+160.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
17	0+170.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
18	0+180.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
19	0+190.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
20	0+200.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
21	0+210.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
22	0+220.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
23	0+230.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
24	0+240.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
25	0+250.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
26	0+260.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
27	0+270.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
28	0+280.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
29	0+290.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
30	0+300.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
31	0+310.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
32	0+320.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
33	0+330.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
34	0+340.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
L.R		7,00		149,17	7,00	149,17	29,83	149,17	149,17	LIMPA RODAS
34+0432	0+340.43	7,00	0,430	3,01	7,00	3,10	0,60	3,01	3,01	FIM PAVIMENTAÇÃO
		7,00	340,43	2.532,18	7,00	2.600,27	506,44	2.532,18	2.532,18	



DIEGO SOUZA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 210636 D/TO

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL - NOVO JARDIM - TO

LOCAL: AVENIDA JOÃO BATISTA DE CIRQUEIRA LADO 02

JUNHO / 2022

CIDADE:NOVO JARDIM - TO

ESTACAS	DIST. ESTACAS	LARG. PLAT. TERRAPL	DIST.	LIMP DEST. EXP.	LARG. PLAT. PROJETAD A(6M)	REGULAR.	ESTAB.	IMPRIMAÇÃO	PAVIMENTO TSD	OBSERVAÇÃO
			ENTRE			SUB-LEITO	GRANUL.			
			EST.			(m²)	BASE (m²)			
0	0+00.000	7,00		0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO
1	0+10.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
2	0+20.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
3	0+30.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
4	0+40.000	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
5	0+50.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
6	0+60.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
7	0+70.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
8	0+80.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
9	0+90.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
10	0+100.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
11	0+110.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
12	0+120.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
13	0+130.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
14	0+140.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
15	0+150.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
16	0+160.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
17	0+170.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
18	0+180.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
19	0+190.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
20	0+200.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
21	0+210.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
22	0+220.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
23	0+230.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
24	0+240.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
25	0+250.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
26	0+260.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
27	0+270.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
28	0+280.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
29	0+290.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
30	0+300.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
31	0+310.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
32	0+320.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
33	0+330.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
34	0+340.00	7,00	10,000	70,00	7,00	72,00	14,00	70,00	70,00	
L.R		7,00		149,17	7,00	149,17	29,83	149,17	149,17	LIMPA RODAS
34+0432	0+340.43	7,00	0,430	3,01	7,00	3,10	0,60	3,01	3,01	FIM PAVIMENTAÇÃO
		7,00	340,43	2.532,18	7,00	2.600,27	506,44	2.532,18	2.532,18	



DIEGO SOUZA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 210636 D/TO