

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO JARDIM - TO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM -

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO JARDIM - TO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL		-			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	AREA DA PLACA 1,50X3,00	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.	CAMPO FUTEBOL		-			
1.2.1.	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = "2,8" MM, MALHA "8 X 8" CM, H = 2 M	M2	797,34	AREA TOTAL (398,67MX2,00M)	3.CA	CAMPO DE FUTEBOL
1.2.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA AF_05/2018	M²	7.488,00	AREA TOTAL (102MX72M)	3.CA	CAMPO DE FUTEBOL
1.2.3.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	1 CONJUNTO DE TRAVES	3.CA	CAMPO DE FUTEBOL
1.2.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	255,40	255,40 M DE PINTURA	3.CA	CAMPO DE FUTEBOL
1.2.5.	BANCO EM CONCRETO PARA RESERVAS	M3	0,83	6 BANCOS DE (0,50+0,50+1,75)X0,50X0,10	3.CA	CAMPO DE FUTEBOL
1.3.	IRRIGAÇÃO DO CAMPO		-			
1.3.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,80	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	974,70	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.3.	ASPESSOR PARA CAMPO DE FUTEBOL	UNI	80,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.4.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.5.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	36,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO
1.3.8.	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS; BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	UN	1,00	CONFORME QUADRO EM PROJETO	4.IRF	IRRIGAÇÃO DO CAMPO

NOVO JARDIM - TO
Local

segunda-feira, 07 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER PEREIRA DA CRUZ
CREA/CAU: A61354-1
ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	TO	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO JARDIM - TO	0		0	PREFEITURA MUNICIPAL L

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	SERVIÇOS PRELIMINARES	IRRIGAÇÃO	CAMPO 1ª ETAPA	CAMPO 2ª ETAPA	5
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO JARDIM - TO				2.982,15	85.095,38	30.896,93	170.188,74	
1.	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	4,50				
1.2.	CAMPO FUTEBOL		-					
1.2.1.	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = "2,8" MM, MALHA "8 X 8" CM, H = 2 M	M2	797,34			797,34		
1.2.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA AF_05/2018	M²	7.488,00				7.488,00	
1.2.3.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00				1,00	
1.2.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	255,40				255,40	
1.2.5.	BANCO EM CONCRETO PARA RESERVAS	M3	0,83				0,83	
1.3.	IRRIGAÇÃO DO CAMPO		-					
1.3.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,80		81,80			
1.3.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	974,70		974,70			
1.3.3.	ASPESSOR PARA CAMPO DE FUTEBOL	UNI	80,00		80,00			
1.3.4.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00		10,00			
1.3.5.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	36,00		36,00			
1.3.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00		24,00			
1.3.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00		1,00			
1.3.8.	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS; BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	UN	1,00		1,00			

NOVO JARDIM - TO
Local

segunda-feira, 07 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER PEREIRA DA CRUZ
CREA/CAU: A61354-1
ART/RRT: